



RI.271.11.4.2015

Przemęt 05.06.2015

WYJAŚNIENIE II DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na „**remont drogi gminnej Kluczewo-Borek wraz z budową kanalizacji sanitarnej**”

W związku ze złożonymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na **remont drogi gminnej Kluczewo-Borek wraz z budową kanalizacji sanitarnej**, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zmianami), Zamawiający Gmina Przemęt udziela odpowiedzi:

Pytania:

- 1) Z zamieszczonego rysunku przekroju normalnego oraz PZT wynika, iż do wykonania jest obustronny ściek betonowy z dwóch rzędów kostki w km 0+000 – 0+420 (tj. 840mb), z kolei w poz. kosztorysowej nr 40 ilość ścieku do wykonania wynosi 168mb. Prosimy o stosowne zwiększenie ilości w kosztorysie ofertowym.
- 2) Na podstawie wizji lokalnej i analizie zamieszczonych materiałów stwierdzamy brak zakresu robót w części drogowej na odcinku 0+000 – 0+420 (ilości na pow. 420*5,6m):
 - a. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, warstwa grub. 5 cm
 - b. Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem warstwa grub. 20 cm z odwiezieniem urobku poza teren budowy
 - c. Wykonanie wykopów łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy, na odl. do 5 km, grunt kat. III-IV na głęb. 15÷50 cm
 - d. Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o $R_m=5$ MPa, warstwa grub. 15 cm
 - e. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm
 - f. Warstwa wiążąca, z betonu asfaltowego 0/16 mm, o stabilności 5,5 kN, grub. 6 cm

Podane w kosztorysie ofertowym wartości w/w pozycji dotyczą koniecznej wymiany zniszczonej nawierzchni jezdni na odcinku 0+420 – 3+614.

- 3) Prosimy o zwiększenie poz. kosztorysowej nr 30 o 19498,34m² z uwagi na pominięcie w zakresie robót skropienia nawierzchni pod warstwę wyrównawczą.
- 4) Czy Zamawiający potwierdza, że grunt uzyskany z wykopu pod wykonanie kanalizacji deszczowej może być wykorzystany do jej zasypiania ?

Odpowiedzi:

ad. 1. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym wystąpił błąd w jednostce obmiarowej, zamiast metrów kwadratowych jest metr bieżący ($420,00 \times 2 + 840 \text{ mb} \times 0,20 \text{ szer.} = 168,00 \text{ m}^2$ dlatego należy przyjąć do kalkulacji 168,00 m² ścieku.

ad. 2. na odcinku od km 0+000 do km 0+420 zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót, kosztorysem i tabel (frezowania i wyrównania) występuje miejscowe frezowanie, wyrównanie masą mineralną oraz poza warstwą ścierną odtworzenie konstrukcji nawierzchni po wykonanej kanalizacji deszczowej.

ad. 3. Powierzchnia skropienia emulsją asfaltową jest wystarczającą do zamierzenia inwestycyjnego.

ad. 4. Materiał z wykopów pod kanalizację deszczową może służyć jako grunt zasypowy z wyłączeniem gruzu i kamieni.

Autor pisma: Eugeniusz Marach

tel.: (065) 549-60-71 wew. 43 pok. nr 16

e-mail: urząd@przemet.pl



Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
powiat wolsztyński

Telefony:
65 / 549 60 71
65 / 549 60 72
65 / 549 60 73
fax: 65 / 549 69 77

Kontakt:
e-mail: urząd@przemet.pl
esp: <http://esp.przemet.pl/>
<http://www.przemet.pl>
<http://bip.przemet.pl/przemet/>

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Środa 7:30 – 15:30
Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 – 15:00
Dyżury wójta:
Poniedziałek 9:00 – 13:00

Numer konta Gminy Przemęt: **83 8669 0001 0042 0000 2000 0038** Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt

Gmina Przemęt – NIP 923-16-51-446 – REGON 411050793

